

TS SADAĻAS BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz TS sadaļas rasējumiem.

Nr.	Specifik. Nr	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	5	6
1		Vispārējā nodaļa		
1.1	2.2.9.	Būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde	kompl.	1,00
2		Dažādi darbi		
2.1	2.3.1.	Uzmērīšana un nospraušana	kompl.	1,00
2.2	2.3.2.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem	m2	5,00
3		Zemes klātne		
3.1	2.4.1.	Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana	m3	25,00
3.2	2.4.2.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība	m3	10,00
3.3	2.4.2.	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (no ierakuma grunts)	m3	15,00
3.4	2.4.3.	Teritorijas apzaļumošana 10cm biezumā	m2	53,00
4		Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas		
4.1	2.5.1.	Salizturīgās kārtas būvniecība	m3	29,00
4.2	2.5.2.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s kārtas būvniecība, h=20cm	m2	74,00
5		Aprīkojums		
5.1	2.6.1.	Žoga izbūve	m	26
5.2	2.6.1.	Vārtu izbūve	kompl.	1

PIEZĪMES:

- Būvdarbu veicējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
- Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
- Dotajā sarakstā var nebūt iekļauti visi materiāli, kas norādīti būvprojekta rasējumos, tādēļ Būvdarbu veicējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāizvērtē visa projekta dokumentācija kopumā, nevis tikai dotais saraksts.
- Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt visus papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (piem., sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana, u.c.).

Sastādīja:

I. Berķis

Pārbaudīja:

L. Apsīte

Būvprojekts

“Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā”