

Demontāža asīs 10-1
M1 : 175


Esošās jumta margas attīrīt no redzamas korodējušas virsmas, gruntēt / krāsot ar pretkorozijas sastāvu

Uzstādīt skursteņu cepures, veikt izdrupušo ķieģeļu pārmūrēšanu. Skursteņa apdari veikt atbilstoši sienas pīrāgam S5.



- Piezīmes:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
 2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi ja ar piezīmi nav minēts citādi;
 3. Dzīvokļu iekārtu veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami;
 4. Esošā zibenssargs sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibenssargs sistēmas izbūvi;
 5. Numurzīmes un karogu masti pēc siltināšanas atjaunojami;
 6. Lietus ūdens notekas un renes demontēt;
 7. Balkonos demontēt visas aizsargrestes un vecos koka logus.
 8. Balkona margas demontējamas, paredzēt izveidot jaunas margas konstrukcijas.

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Būvniecības ierosinātājs:

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Būvprojekta nosaukums:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta adrese:

Kūdras iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Lapas nosaukums:

Demontāža asīs 10-1

Mērogs

1:175

Pasūt. Nr.

Nr.K40-2024

Arh. reģ. Nr.

Nr.K40-2024

Stadija

-

Marka

AR-3

Lapu sk.

-

Nr.

BPDV	G. Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		