


L-01
M 1 : 50




L-02
M 1 : 50




L-03, L-04
M 1 : 50




PL-01
M 1 : 50




DA-01
M 1 : 50




DP-01
M 1 : 50



DB-01
M 1 : 50



BR-01
M 1 : 50



Prasības un norādījumi logu izgatavotājiem:
1. Izmēri doti mm.
2. Rasējumos un tabulās norādīti tīrie logu un durvju bloku izmēri. Rasējumi uzrādīti skatā no telpas iekšpuses.
3. Projektā logu montāža paredzēta ar palodzes profiliem.
4. Logu un ārdurvju "U" vērtības nedrīkst būt sliktākas, kā paredzēts projekta energoefektivitātes aprēķinā.
5. Jābūt PVC profilu sistēmu ražotāja deklerācijai un akreditētas pārbaudes laboratorijas apstiprinošam dokumentam, ka PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem.
6. Loga furnitūrai jābūt regulējamai, atgāžamai, veramai, nodrošinātai pret uzlaušanu, nodrošināt pret nepareizu
7. saslēgumu.
8. Jauniem logu blokiem jābūt aprīkotiem ar Ventsys (vai ekvivalentu) gaisa pieplūdes vārstu, kur svaiga gaisa ieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem, kuri regulē gaisa apmaiņas atkarībā no vēja spiediena.
9. Visos blīvējuma līmeņos blīvēm jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīga kaučuka, kas ir noturīgs visos laika apstākļos, un kam piemīt augsta spēja atgūt formu. Visas blīvējuma malas ir sakausētas.
10. Stikla blīvējumam no iekšpuses jābūt iestrādātām stikla līstēm.
11. Iekšējām palodzēm jābūt laminētām, baltā krāsā, matētām, 50mm platākām par loga ailas platumu un ne mazāk kā 30mm biezām. Iekšējās palodzes slīpums uz iekšpusi ≤2°.
12. Pirms logu pasūtīšanas veikt aiļu izmēru pārmērīšanu, loga palodžu nepieciešamo izmēru precizēšanu.
13. Skaņas izolācijas klase /Rw (pie iebūves) 2/30dB iebūvētā stāvoklī.
14. Veikt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, aiļu apšūšanu ar ģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju siastītos darbus.
15. Ja PVC logi nav ražoti Latvijā, tad var pieprasīt apliecinājumu no LLDRA, ka piegādātie logi atpilst LR normatīvajām prasībām.
16. Iesniegt logu ražošanas procesa kontroles sertifikātu vai logu ražošanas procesa kontroles apraksta kopiju, ko pieprasa standarts LVS EN 14351.
17. Logu bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai.
18. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba zonu.
19. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto
20. būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma veikšanas,
21. pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga,
22. šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
23. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt Rockwool VENTIROCK F SUPER (vai ekvivalents) - 30mm biezu izolācijas kārtu.
24. Visiem ēkas logiem parezdēts nomainīt ārējās palodzes.
25. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
26. Logu un durvju vēršanās virzienus precizēt būvniecības laikā pirms pasūtījuma veikšanas.
27. Kopā uzstādāmas 276 gab. Ventsys (vai ekvivalenti) dabīgā gaisa pieplūdes iekārtas.

LOGU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	PLATUMS mm	AUGSTUMS mm	SKAITS gab	LAUKUMS m²/gab	Uw-vērtība W/m²K	GAISMAS ENERĢ. CAURL. G	ŪDENSNOTURĪBA	VĒJA NOTURĪBAS KLASE	RĀMJA TONIS (ārpuse)	RĀMJA TONIS (iekšpuse)	RĀMJA PROFILS	PIEZĪMES
L-01	1530	1415	39	2.2 m²	Uw≤1,1	0.5	9A	C5/B5	PVC Balts	PVC Balts	Rehau SYNEGO AD	
L-02	2080	1400	12	2.9 m²	Uw≤1,1	0.5	9A	C5/B5	PVC Balts	PVC Balts	Rehau SYNEGO AD	
L-03	1365	1400	19	1.9 m²	Uw≤1,1	0.5	9A	C5/B5	PVC Balts	PVC Balts	Rehau SYNEGO AD	
L-04	715	2270	19	1.6 m²	Uw≤1,1	0.5	9A	C5/B5	PVC Balts	PVC Balts	Rehau SYNEGO AD	
PL-01	1500	450	12	0.7 m²					RAL7016	PVC Balts	Rehau SYNEGO AD	Pagrab logs ar ventilācijas resti

METĀLA ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	PLATUMS	AUGSTUMS	SKAITS	PLATĪBA	Uds≤ W/m²K	RĀMJA TONIS (ārpuse)	RĀMJA TONIS (iekšpuse)	DURVJU TIPS	PIEZĪMES
DA-01	1430 mm	2140 mm	3	9.2 m²	1.6	RAL7016	RAL7016	FD66 TYPE4	Slēdzamas metāla durvis ar pašaizvēršanās mehānismu. Kāpņu telpas durvju vērtne atslēdzama ar kodu vai čipu. Kāpņu telpas vērtnē iestrādājama 2 stiklu pakete.
DB-01	890 mm	1990 mm	1	1.8 m²	1.6	RAL7016	RAL7016	FD66 TYPE4	Metāla bēniņu durvis

PVC ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	PLATUMS	AUGSTUMS	SKAITS	PLATĪBA	Ud- W/m²K	RĀMJA TONIS (ārpuse)	RĀMJA TONIS (iekšpuse)	DURVJU TIPS	PIEZĪMES
DP-01	890 mm	2090 mm	3	5.6 m²	1.5	RAL7016	RAL7016	SYNEGO	PVC pagraba durvis

ĀRĒJO SKĀRDA PALODŽU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	NOSAUKUMS	PALODZES GARUMS (mm)	PALODZES PLATUMS (mm)	SKAITS (gab)	TONIS	PIEZĪMES
SP-01	PAGRABA LOGA PALODZE SP-01	1470	140	12	RAL 7016	Ar atloci
SP-02	DZĪVOKĻA LOGA PALODZE SP-02	1390	320	44	RAL 7016	Ar atloci
SP-02	DZĪVOKĻA LOGA PALODZE SP-02	1470	320	107	RAL 7016	Ar atloci
SP-02	DZĪVOKĻA LOGA PALODZE SP-02	2050	320	16	RAL 7016	Ar atloci
SP-03	BALKONA DURVJU PALODZE SP-03	700	75	44	RAL 7016	Ar atloci
SP-04	BĒNIŅU VENTILĀCIJAS PALODZE SP-04	550	130	4	RAL 7016	Ar atloci

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS	BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	**AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reg.Nr.50003182001**	PASŪT./ARHĪVA NR. **Nr.3.18.7-EG-2-1**
	BŪVOBJEKTS	**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta ielā 3,Olainē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana**	PROJ. KODS **ZFR** / STADIJA **BP**
	ADRESE	**ZEIFERTA IELA 3, OLAINE,**	FAILA NOS. ZFR-CHF-AR00-M3-ZZ-AG-1001.rvt
	KAD. APZ.	**8009 002 0624 001**	
	RASĒJUMS	**LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA**	DAĻA **AR-0601** / RAS. NR.
SIA "CMB" VENTSPILS IELA 48, RĪGA, LV-1002,T. 25678749 Būvk.Reģ.Nr. 0598-R	AUTORI	UZVĀRDS	PARAKSTS / MĒROGS M 1 : 50
	DAĻAS VAD.	ZANE KOROĻA	DATUMS 09.09.2026
	IZSTRĀDĀJA	ANDIS GESTE	LAPAS NR.