











ĀRSIENU SPECIFIKĀCIJA UN APJOMS

MARKA	ŠĶĒRSGRIEZUMS	SIENAS PĪRĀGA KONSTRUKCIJA	KOPGARUMS	PLATĪBA	APJOMS
AS-01		Plāņslāņa dekoratīvais mozaīkas apmetums virszemes daļā Ar stikla šķiedras sietu armēts pamatnes slānis Ģeomembrāna pazemes daļā Putupolistirola plāksnes ar pusspundi EPS150 100mm λ≤0,034W/m*K Poliuretāna līme Vtrsmas apstrāde ar vertikālo hidroizolāciju Pamatu virsmas attīrīšana un plaisu remonts Esošais dzelzsbetona pamatu bloks ar apmetumu - - -	120.00 m	235.28 m²	125.71 m³
AS-02		Dekoratīvīs, tonēts silikona apmetums Gruntskrāsa Ar stikla šķiedras sietu armēts pamatnes slānis Akmensvate apmetuma fasādēm 150mm λ≤0.036W/m*K Stiprinājuma dībeļi, atbilstoši ETAG 004 norādēm Līmjava Esošās ķieģeļu virsmas attīrīšana un plaisu remonts Esošā silikātķieģeļu mūra ārsiena 520mm - - - -	538.96 m	1101.59 m²	728.49 m³
AS-03		Dekoratīvīs, tonēts silikona apmetums Gruntskrāsa Ar stikla šķiedras sietu armēts pamatnes slānis Putupolistirola plāksnes ar pusspundi EPS150 150mm λ≤0.036W/m*K Stiprinājuma dībeļi, atbilstoši ETAG 004 norādēm Līmjava Esošās ķieģeļu virsmas attīrīšana un plaisu remonts Esošā silikātķieģeļu mūra ārsiena 640mm - - - - -	6.75 m	6.51 m²	5.23 m³
AS-04		Dekoratīvīs, tonēts silikona apmetums Gruntskrāsa Esošā apmetuma tīrīšana un virsmas sagatavošana Esošā siltinājuma sistēma Esošā silikātķieģeļu mūra ārsiena 520mm - - - - -	106.43 m	318.94 m²	192.14 m³
AS-05		Dekoratīvīs, tonēts silikona apmetums Gruntskrāsa Ar stikla šķiedras sietu armēts pamatnes slānis Akmensvate apmetuma fasādēm 150mm λ≤0.036W/m*K Stiprinājuma dībeļi, atbilstoši ETAG 004 norādēm Līmjava Esošās ķieģeļu virsmas attīrīšana un plaisu remonts Esošā silikātķieģeļu mūra ārsiena 380mm - - - -	97.47 m	61.28 m²	28.44 m³
AS-06		Krās mūra un apmetuma fasādēm ar silikona piedevu Esošās apmetuma tīrīšana un virsmas sagatavošana krāsošana Esošās siltinājuma sistēma Esošā silikātķieģeļu mūra ārsiena 250mm - - - - - -	21.57 m	35.17 m²	12.62 m³
KOPĀ			891.17 m	1758.77 m²	1092.62 m³



GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	ŠĶĒRSGRIEZUMS	APRAKSTS	PLATĪBA m²	PIEZĪMES
BP-01		Beramā vate uz akmens vates bāzes 150mmλ≤0.041W/m*K Esošās siltumizolācijas lokšņu sakārtošana 150mm Esošā latojuma 50x150mm nomaiņa. Jauno latojumu uzstādīt ar soli s=1200mm. Esošā izdedžu kārta ~150mm Esošais dobais dzelzsbetona pārseguma panelis 220mm - - - - - -	483.7 m²	
PP-01		Esošā grīdas konstrukcija Esošais dobais dzelzsbetona pārseguma panelis 220mm Pagraba griestu virsmas attīrīšana un gruntēšana Līmjava Putupolistirola plāksnes ar pusspundi EPS100 100mmλ≤0.036W/m*K Piestiprināšana ar dībeļiem (1gab uz loksni) Ar stikla šķiedras sietu armēts pamatnes slānis Kaļķa-cementa apmetums CS II pelēks -	486.6 m²	
PP-02		Cementa bāzes hidroizolācija weber.tec 824 vai ekvivalents Sala un mitruma izturīga betona masa grīdām slīpuma veidošanai 10-30mm Putupolistirola XPS300 loksne 20mmλ≤0.037 W/mK Līmjava Esošā balkona dzelzsbetona konstrukcija 80mm Izdrupušo betona vietu attīrīšana un betona aizsargkārtas atjaunošana Līmjava Cietā akmensvates plāksne 20mmλ≤0.037 W/mK Ar stikla šķiedras sietu armēts pamatnes slānis Gruntskrāsa Apdares krāsa	63.3 m²	

JUMTA KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	ŠĶĒRSGRIEZUMS	SASTĀVS	PLATĪBA	TONIS
J-01		Esošs cinkotu metāla lokšņu T20 jumta segums Esošais horizontālais latojums 50x70mm, s=600mm Paredzēt latojuma nomaiņu aptuveni 5% jumta plaknei Esošā dzelzsbetona spāre	586.0 m²	
J-02		Jauns cinkotu metāla lokšņu T20 jumta segums Impregnēta jumta pagarinājuma lata 50x70mm, s=600mm Kantains apdares dēlis 18x100mm ar atstarpi - -	8.4 m²	
J-03		Esošās cinkotu metāla lokšņu T20 jumta segums Esošā seguma demontāža un atkārtota montāža Difūzijas membrāna Akmens vates izolācijas plāksnes starp esošo latojumu 70mm λ≤0.036W/m*K Esošais horizontālais latojums 50x70mm, s=600mm Esošais monolīta dzelzsbetona pārsegums 150mm - -	58.8 m²	
J-04		Ruļmateriāla jumta segums Cietā akmens vates loksne plakanajiem jumtiem 30mmλ≤0.037 W/mK Līmjava Stiprinājuma dībeļi (lokšņu stūros un pa vidu loksnei) Esošā ieeja jumtiņa dzelzsbetona konstrukcija Izdrupušo betona vietu attīrīšana un betona aizsargkārtas atjaunošana Līmjava Cietā akmensvates plāksne 20mmλ≤0.037 W/mK Ar stikla šķiedras sietu armēts pamatnes slānis Gruntskrāsa Apdares krāsa	7.8 m²	

IEKŠSIENU SPECIFIKĀCIJA UN APJOMS

MARKA	ŠĶĒRSGRIEZUMS	SIENAS PĪRĀGA KONSTRUKCIJA	KOPGARUMS	PLATĪBA	APJOMS
BS-01		Akmensvates plāksne ar stiklšķiedras pārklājumu 100mm λ≤0.036W/m*K Stiprinājuma dībeļi pa lokšņu stūriem Līmjava Esošās ķieģeļu virsmas attīrīšana un plaisu remonts Esošā silikātķieģeļu mūra siena 400mm - - - - -	43.30 m	76.06 m²	7.60 m³
PS-01		Esošā dzīvokļu pagrabu koka siena Paredzēts sienas pazeminināšanu par 150mm Sienas augšjoslas enkurošana pārseguma panelī	249.53 m	446.98 m²	44.70 m³
PS-02		Apdares krāsa Gruntskrāsa Putupolisturola plāksnes ar pusspundi EPS150 50mm λ≤0.036W/m*K Akmensvates plāksne apmestām fasādēm Stiprinājuma dībeļi pa lokšņu stūriem Līmjava Esošās ķieģeļu virsmas attīrīšana un plaisu remonts Esošā silikātķieģeļu mūra siena 400mm - -	20.28 m	40.08 m²	2.32 m³
KOPĀ			313.11 m	563.12 m²	54.62 m³

Piezīmes:
1. Par ±0,000 atzīmi pieņemta pirmā stāva tīrās grīdas atzīme.
2. Projektā uzrādīti shematiski rasējumi, kas ataino esošo situāciju un plānotos siltināšanas un remontdarbus. Rasējumus nemērīt.
3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
4. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām;
5. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
6. Logu un durvju specifikācijas skatīt lapā AR-0601. Plānā marķēti maināmie logi un durvis. Logus bez marķējuma nav paredzēts nomainīt.
7. Norobežojošo konstrukciju marķējumus skatīt projekta stāvu plānos, griezumos un konstruktīvo risinājumu mezglos.
8. Šķersgriezumus un garengrieumu skatīt lapā AR-0301.
9. Izmantot tikai sertificētas siltuma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.
10. Armējuma biezums, stiprinājuma dībeļu skaits un citas prasības atbilstoši izmantotā materiāla ražotāja tehnoloģijai un atbilstoši ETAG 004 izsniegtajam sertifikātam.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS	BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	**AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reg.Nr.50003182001**		PASŪT./ARHĪVA NR. **Nr.3.18.7-EG-2-1**
	BŪVOBJEKTS	**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta ielā 3,Olainē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana**		PROJ. KODS **ZFR** STADIJA **BP**
	ADRESE	**ZEIFERTA IELA 3, OLAINE,**		FAILA NOS. ZFR-CHF-AR00-M3-ZZ-AG-1001.rvt
	KAD. APZ.	**8009 002 0624 001**		
	RASĒJUMS	**NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU TIPI UN APJOMI**		DAĻA **AR-0603** RAS. NR.
SIA "CMB" VENTSPILS IELA 48, RĪGA, LV-1002,T. 25678749 Būvk.Reģ.Nr. 0598-R	AUTORI	UZVĀRDS	PARAKSTS	MĒROGS M 1 : 25
	DAĻAS VAD.	ZANE KOROĻA		DATUMS 09.09.2026
	IZSTRĀDĀJA	ANDIS GESTE		LAPAS NR.