






M 1:20



Fasādes silīkātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-6 un AR-7
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līnījavā
Armējošā līnījava
Siltumizolācija akmensvate $\lambda \leq 0.037 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ 160 mm
Siltumizolācijas līnījava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs silīkātķieģeļu mūris 510 mm
Esošā iekšējā apdare



Siltumizolācija beramā akmensvate $\lambda \leq 0.041 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ 300 mm
Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus
Esošs pārsegums - dobre dzelzsbetona paneli
Esošā iekšējā griestu apdare

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Šo lapu skatīt kopā ar lapām AR-2 un AR-3.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
- Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būvjavu, kā arī nofīzēt ķieģeļu izvirzījumus zem logiem, nepieļaut ķieģeļu izvirzījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
- Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

PROJEKTA VAD.: J. GRAUDULIS				DAĻA RAS. NR.		LAPAS NR.
DAĻAS VAD.: I. LĀČAUNIECE				AR-11		
IZSTRĀDĀJA: J. GRAUDULIS						
RĀS. NOSAUKUMS: KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 3				MĒROGS		1:20
ADRESĒ: ZEMGALES IELA 11, OLAINES NOVADS, KADASTRA NR.8009 002 0620 001				DATUMS		07.04.2017.
BŪVPROJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.				FAĻA NOS.		analogs rasējuma Nr.
PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS"				ARĪTVA NR.		-
PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS"				PASŪTĪTUMA NR.		5-14/07/2016
SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376				SIA "Cerkazi-G"		
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKA, JA APLIECINĀTAS				AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU		