

Nr.p.k	Materialu un iekārtu nosaukums	Iekārtas tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Sadalnes				
2	Esošas galvenas sadales nepieciešami papilddarbi un papildmateriāli zibensaizsardzības pieslēgšanai (Zemējuma kopne, kabeļa pieslēgšana, automātslēdzis, pārsprieguma aizsardzība u.c.)		K-ts.	1	
3	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
4	Gaismekļi				
5	- proj. LEDVANCE LED griestu gaismeklis ar sensoru 18W, 1440lm, 4000K, IP44, V/A;		gb.	3	Vai ekvivalents
6	- proj. LEDVANCE LED prožektors ar kustības sensoru 10W, 1200lm, 4000K, IP65, V/A;		gb.	15	Vai ekvivalents
7	- proj. gaismeklis GAMMA LED BASIC 280 10W 1000lm 840 II RCR IP54 opāls 280mm ar sensoru, V/A;		gb.	3	Vai ekvivalents
8	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
9	Kabeļi				
10	Kabelis NYM-J 3X1,5 mm2		m.	130	
11	Gofrēta caurule 16 mm		m.	50	
12	Gofrētas caurules D=16mm stiprinājumi betonā		gb.	50	
13	Nozarkārba IP44		gb.	6	
14	Kabeļu, gofru ugunsdrošais blīvējums		Kpl.	1	
15	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
16	Zibensaizsardzība				
17	VARIO klemme 249 8-10 ST	Obo Bettermann	gab.	1	Vai analogs
18	Mērījuma klemme 237 N FT	Obo Bettermann	gab.	2	Vai analogs
19	Antikorozijas lenta – 356-50	Obo Bettermann	gab.	1	Vai analogs
20	Apalstieple R08-ALU-T	Obo Bettermann	m.	50	Vai analogs
21	Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1 Aizsardzības radiuss ~35m III zibensaizsardzības klase	INGESCO	K-ts.	1	Vai analogs
22	Terauda masts 4.0 m	INGESCO	K-ts.	1	Vai analogs
23	Masta stiprinājums pie šahtas	INGESCO	K-ts.	1	Vai analogs
24	Masta gala adapters (1' 1/4") 4.0 m mastam	INGESCO	K-ts.	1	Vai analogs
25	Zemējuma stieple PVC apvalka RD 10-PVC	Obo Bettermann	m.	4	Vai analogs
26	Stieples stiprinājums jumtam	Obo Bettermann	gab.	17	Vai analogs
27	Stiprinājums pie sienas	Obo Bettermann	gab.	32	Vai analogs
28	Zibens sperienu skaitītājs	INGESCO	K-ts.	1	Vai analogs
29	Zemējuma plakandzelzs 40x4mm	Obo Bettermann	m.	26	Vai analogs
30	Zemējuma elektrods 20x1500mm	Obo Bettermann	gab.	9	Vai analogs
31	Spice elektrodam 181920 BP	Obo Bettermann	gab.	3	Vai analogs
32	Krusta klemme 40mm lentēm	Obo Bettermann	gab.	5	Vai analogs
33	Kabelis H07V-K 1x50mm2		m.	25	
34	Kabeļa stiprinājumi ēkas iekšā līdz galvenai sadalei		K-ts.	1	
35	Sienās urbšana 1 zemējuma kabelim		K-ts.	1	
36	Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu		K-ts.	1	
37	Darbu daudzumu kopsavilkums				
38	Tranšejas rakšana un aizbiršana ar blietēšanu asfalta sefuma zemējuma kontūram		m	26	
39	Elektriskie mērījumi		Obj	1	
40	Esošo elektroinstalāciju demontāža (esošie kāpņu telpas apgaismojuma tīkli)		Obj	1	
41	Sienās urbšana 1.stāvā apgaismojuma tīklu kabeļiem ar caurulem		K-ts.	1	
42	Kabeļu marķējums		Obj	1	
43	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana		Obj	1	
44	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Obj	1	