



PIEZĪMES
1. Kāpūtelpās nomainīt esošus gaismekļus uz jauniem ar kustības sensoriem.
2. Zemi ieejas jūmtirņiem uzstādīt jaunus gaismekļus ar kustības sensoriem.
3. Pagarbstāvā nomainīt esošu elektroinstalāciju kopā ar gaismekļiem.
4. Pagarbstāvā kabeļu stiprināšanai ir paredzētas caurules PVC Ø50mm, apgaismojuma kabeļiem PVC Ø25mm. Nepieciešamos materiālus precīzēt izbūves laikā.
5. Izbūvēt plānā norādītās vietas apgaismojuma slēdžus, augstums no grīdas 0.9m, ja nav norādīts savādāk. Būvniecības laikā precīzēt slēdžu izvietojumu.
6. Gaismekļu izvietojumu un daudzumu pagrabstāvā precīzēt būvniecības laikā.
7. Kabeļu trases parādītas nosacīti, tās jāprecizē darbu gaitā;
8. Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla nobīvēšana jāveic ar ugunsdrošām putām. Reaģējot ar uguni, lai tie nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēgšanu.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
1	Gaismeklis Brennenstuhi LED Garage Lighting 15W ar kustības sensoru IP54, 1680lm, 4000K, montēt uz sienas

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: Cērkazi-G Profesionalitāte un kvalitāte Reg. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376			
BŪVNICĪBAS ĪRĒSNĀTĀJS: AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS", Reg.Nr. 50003182001, Kādras iela 27, Olaine, LV-2114		PASŪTĪTUMA NR.: 3.18.7-EG-3-1	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELA 35, OLAINĒ, OLAINES NOV.		PAĻA NOS.: analoģa rādījuma Nr. ARHĪVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: ZEMGALES IELA 35, OLAINĒ, OLAINES NOV. KADAŠTRA NR. 8009 002 0637 001		STADIJA: PASKAIDROJUMA RAKSTS DATUMS: 24.03.2025	
BĒŅIŅU PLĀNS AR APGAISMOJUMA TĪKLIEM		MĒROGS: 1:100	
DAĻAS VAD.:	U.AIZUPIETIS	24.03.2025	DAĻA RAK. NR.
IZSTRĀDĀJA:	U.AIZUPIETIS	24.03.2025	LAPAS NR.
			EL-05