

Materiālu saraksts					
Nr.p.k.	Nosaukums	Marka	Ražotājs	Mērvienība	Daudzums
1	Automātslēdzis 1P, B10A			gb.	2
2	Noplūdstrāvas automātslēdzis 3P, 25A, 30mA, A tips			gb.	1
3	Kabelis	XPJ-HF D 3x1.5		m	500
4	Kabelis	XPJ-HF D 4x1.5		m	100
5	Vads	NY-1x25		m	15
6	Caurule Ø25 (ar stiprinājumiem)			m	400
7	Caurule Ø50 (ar stiprinājumiem)			m	300
8	Viena taustiņa slēdzis 10A, 230V, IP44, virsapmetuma			gb.	9
9	Pārslēdzis 10A, 230V, IP44, virsapmetuma			gb.	12
10	Gaismeklis ar kustības sensoru	LED Garage Lighting 15W ar kustības sensoru IP54, 1680lm, 4000K	Brennenstuhl	gb.	16
11	Gaismeklis, komplektā ar LED spuldzi	100178 v/a pelēks E27 IP44 OVAL 100	LENA LIGHTING	gb.	41
12	Gaismeklis	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	PHILIPS	gb.	1
13	Gaismeklis ar kustības sensoru	Modena LED 17W 2140lm 840 OPAL White MW	PXF	gb.	4
14	Virsapmetuma kārbā, IP54			gb.	30
15	Ugunsdrošais blīvējums			kpl.	5
16	Aktīvais zibensuztvērējs	ESET 304L, ΔT=60 μs	ERICO	gb.	1
17	Zibensuztvērēja masts, L=2.0m	FRP2MBLACK	ERICO	gb.	1
18	Zibensuztvērēja masts, L=3.0m	ALUM3M 502000	ERICO	gb.	1
19	Vada pievienojuma komponente	INTCPTSIERICOR	ERICO	gb.	1
20	Uztvērējuma adapteris	INTCPTADBUTTSII	ERICO	gb.	1
21	Uztvērējuma savienotājs	ILCOUPL	ERICO	gb.	1
22	Vads	ERICORE	ERICO	m	25
23	Zibensuztvērēja masta stiprinājums pie sienas	ALOF1GS	ERICO	gb.	2
24	Vada augšējā gala komplekts	ERICORETRMOS	ERICO	gb.	1
25	Vada apakšējā gala komplekts	ERICORELTKITA	ERICO	gb.	1
26	Vada stiprinājumi pie zibensuztvērēja masta	CABTISS	ERICO	gb.	3
27	Vada stiprinājumi pie sienas	CONSADE25	ERICO	gb.	50
28	Vada stiprinājumi pie jumta		ERICO	gb.	3
29	Zemējuma pārbaudes aka	IP900C	ERICO	gb.	1
30	Zemējuma kopne	545140	ERICO	gb.	1
31	Zibensizlāžu skaitītājs	LECV	ERICO	gb.	1
32	Metāla aizsargs L=2.0m			gb.	1
33	Plakandzelzs Sv/Ft 30x3.5	5052 DIN 30x3.5	OBO Bettermann	m	63
34	Zemējuma elektrods d20mm, L=1.5m, pagarināms	219 20 ST FT	OBO Bettermann	gb.	24
35	Uzsišanas uzgalis zemējuma stienim	1819 20 BP	OBO Bettermann	gb.	8
36	Savienojuma klemme plakandzelzs-zemējuma elektrods	2760 20 FT	OBO Bettermann	gb.	8
37	Savienojuma klemme plakandzelzs-plakandzelzs	256 A-DIN 40 FT	OBO Bettermann	gb.	2
38	Diagonālā skava plakaniem un apaļiem vadiem FT	250 A-FT	OBO Bettermann	gb.	2
39	Antikorozijas lente 50mm, 10m	356 50	OBO Bettermann	gb.	3
40	Aizsargcaurule PE-110, 450N			m	3
41	Bīdīšanas lente			m	66
42	Palīgmateriāli			kpl.	1
Darbu saraksts					
Nr.p.k.	Nosaukums			Mērvienība	Daudzums
1	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai			gb.	4
2	Tranšejas rakšana			m	66
3	Horizontāla zemētāja montāža			m	66
4	Vertikāla zemētāja montāža			gb.	8
5	Teritorijas labiekārtošana			m2	32
6	Betona apmales demontāža			m2	0.5
7	Betona apmales seguma atjaunošana			m2	0.5
8	Komunālā apgaismojuma elektroinstalācijas demontāža (Pagrabstāvā, gaismekļi kāpņutelpās)			kpl.	1
9	Komunālā apgaismojuma elektroinstalācijas montāža (Pagrabstāvā, gaismekļi kāpņutelpās un pie ieejām)			kpl.	1
10	Zibensuztvērēja montāža uz jumta			kpl.	1
11	Zibensnovadītāja montāža uz jumta			m	3
12	Zibensnovadītāja montāža pa fasādi			m	16
13	Zibensizlāžu skaitītāja montāža			kpl.	1
14	Zemējuma pārbaudes akas uzstādīšana			kpl.	1
15	Elektriskie mērījumi			kpl.	1
16	Trases nospraušana			m	66
17	Digitālā uzmērīšana			m	66
18	Izpildedokumentācijas sagatavošana			kpl.	1

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata plāni un apjomi, jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai vektu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai un bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza būvdarbu veikšana.

2. Materiālu komplektāciju piedāvājuma izstrādei veikt atbilstoši izstrādātiem plāniem, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

3. Uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

4. Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši piedāvājuma tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot ar Pasūtītāja tehnisko pārstāvi.