

Objekts:
Būvprojekta izstrāde katlu mājas gāzapgādei
Gaismas ielā 10, Stūnīšos, Olaines novadā
Darbu nosaukums:
Gāzes katla uzstādīšana

lekārtu un materiālu specifikācija

N. p. k.	Nosaukums	Apz.	Mēra vienība	Dau - dzums
1	3	4	5	6
	SILTUMMEHĀNIKA			
1	Ūdenssildāmais gāzes katls "Vitoplex 200" SX2A, Q= 700kW komplektā ar katla kontūra automātiku "Vitoltronic 200" CO1 ; VIESSMANN		kpl	1
2	Katla pamats + skaņas izolējošs paliktnis katlam	#7196318	kpl	1
3	Maksimālā spiediena devējs 0-6bar, #7438025; VIESMANN	0-6bar	gb	1
4	Minimālā spiediena devējs 0-6bar, #7438030; VIESMANN	0-6bar	gb	1
5	Min/max temperatūras devējs; VIESSMANN		kpl	1
6	Iegremdējams temperatūras devējs #7544848; VIESSMANN		gb	2
7	Ūdens līmeņa devējs; VIESMANN		gb	1
8	Drošības vārsts	DN40/50; 6bar	gb	1
9	Modulējošais gāzes deglis; ELCO	VG5.950 M	kpl	1
10	Membrānas izplešanās trauks, V=200l, Pmax=6bar ; REFLEX	N 200	gb	1
11	Kapes ventilis	MK 1"	gb	1
12	Starpatloku filtrs	DN100	gb	1
13	Starpatloku vienvirziena vārsts	DN80	gb	1
14	Iemetināms lodveida krāns	DN100	gb	3
15	Iemetināms lodveida krāns	DN80	gb	2
16	Uzmavu lodveida krāns	¼"	gb	1
17	Katla elektroniskais cirkulācijas sūknis "Yonos MAXO 80/0.5-6", P1=0.04-0.8kW, 1~230V/50Hz; WILO	Q=15m ³ /h, H=6m	kpl	1
18	Automātiskais atgaisotājs Flexvent; FLAMCO	½"	gb	2
19	Izlaides krāns KFE	½"	gb	2
20	Manometrs; WATTS	0÷6bar; Ø100	gb	3
21	Manometra krāns; WATTS		gb	4
22	Manometra pārbaude		gb	3
23	Termometrs bimetaliskais	0÷120°C; Ø100	gb	2
24	Termometra pārbaude		gb	2
25	Tērauda caurule gruntēta EN10217-1 P235TR1	Ø114,3×3,6	m	10
26	Tērauda caurule gruntēta EN10217-1 P235TR1	Ø88,9×3,2	m	1
27	Tērauda caurule melna EN 10255, S195T	Ø60,3×2,9	m	3
28	Tērauda caurule melna EN 10255, S195T	Ø33,7×3,2	m	5
29	Tērauda cauruļvadu veidgabali		kpl	1
30	Stiprinājumi		kpl	1
31	Montāžas materiāli		kpl	1

N. p. k.	Nosaukums	Apz.	Mēra vienība	Dau - dzums
1	3	4	5	6
33	Siltumizolācijas čaula PSALCT; PAROC	114*50	m	10
34	Siltumizolācijas čaula PSALCT; PAROC	89*50	m	1
35	Izolācijas montāžas materiāli		kpl	1
36	Nekustīga žalūziju reste	1000x1000	kpl	1
37	Nekustīga žalūziju reste	1000x500	kpl	2
38	Izolētā dūmeņa pāreja ; AKVILON	300/350/450	kpl	1
39	Izolētā dūmeņa taisnais elements L=1,0m ; AKVILON	350/450	kpl	6
40	Izolētā dūmeņa taisnais elements L=0,5m ; AKVILON	350/450	kpl	1
41	Izolētā dūmeņa T-gabals ; AKVILON	350/450	kpl	1
42	Izolētā dūmeņa tīrīšanas lūka ; AKVILON	350/450	kpl	1
43	Izolētā dūmeņa nobeiguma elements ; AKVILON	350/450	kpl	1
44	Izolētā dūmeņa izejas elements caur sienu ; AKVILON	350/450	kpl	1
45	Stiprinājuma elementi, montāžas palīgmateriāli u.c. ; AKVILON		kpl	1
46	Elektromontāžas darbi		kpl	1
47	Iekārtu palaišana un ieregulēšana		kpl	1
48	Izpilddokumentācija		kpl	1
49	Hidrauliskās pārbaudes		kpl	1