

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu izbūves principiālā shēma



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
K1-1	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
St.T3-1	Karstā ūdens stāvvads
St.T4-1	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
St.Ū1-1	Aukstā ūdensvada stāvvads
	Divieļu žāvētājs

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī. Cauruļvadu diametrus skatīt lapā ŪK-5.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
6. Kanalizācijas cauruļvadu izbūves vietas pagrabā precizēt būvniecības laikā.
7. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo cauruļvadu vietās.
8. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
9. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vannas istabā - Ø110mm, virtuvē - Ø50mm.
10. Ūdensvada cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Pasūtītājs: AS "OLAINES ĪDENS UN SILTUMS"
Reg. Nr. 50003182001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa Parka ielā 13, Olainē		25.11.2013.
Lapa 1. STĀVA PLĀNS ARĪ K TĪKLIEM		ĪK-3
	Mērogs:	1:100
	Stadija	TP
	Lapas Nr.	
ĪK daļas inženiere	I.Ruģa	