



2., 3., 4. stāva plāns ar ŪK tīkliem.




PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:		
○	K1-1	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
⊙	St.T3-1	Karstā ūdens stāvvads
⊖	St.T4-1	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
⊕	St.Ū1-1	Aukstā ūdensvada stāvvads
—		Dvieļu žāvētājs



PIEZĪMES:

1. Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz uguns aizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī. Caurulvadu diametrus skatīt lapā ŪK-5.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
6. Kanalizācijas caurulvadu izbūves vietas pagrabā precizēt būvniecības laikā.
7. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālās caurulvadu paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo caurulvadu vietās.
8. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 18x1mm.
9. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vannas istabā - Ø110mm, virtuvē - Ø50mm.
10. Ūdensvada caurulvadu pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Pārbaudīja :  „J.Voichevichs un projekta izstrāde” Izstrādāja: J.Voichevichs Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkrāsota atjaunošana (103. sērija, 5.st.)		
Pasūtītājs: AS „Olaives ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114		Adrese: Parka iela 16, 103. sērija Olaine, Olaines nov., LV-2114 Kadastra numurs: 80095050338		
Pārbaudīja	J.Voichevichs	Stadija	Lapa	Datums
Izstrādāja	I.Gromova	Būvprojekts (Apliec.karte)	UK-4	__._.17.
Rasējums:		Mērogs		
2., 3., 4. stāva plāns ar ŪK tīkliem		1:100		