



ZEMGALES IELA 49, OLAINĒ

8.-9. stāva plāns ar Ū1; T3; T4 un K1 tīkliem



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
	K1 Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
	K1-1 Sadzīves kanalizācijas stāvvads
	R Revīzija
	NT Noslēgtapa tīrīšanai
	T3 Karstā ūdens cauruļvads
	T4 Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
	U1 Aukstā ūdens cauruļvads
	St.T3-1 Karstā ūdens stāvvads
	St.T4-1 Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
	St.Ū1-1 Aukstā ūdensvada stāvvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
	Esošais aukstā ūdens mērītājs

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu izbūves principiālā shēma



Piezīmes:

- Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdztīgi.
- Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
- Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
- Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
- Mezgli "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgli "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
- Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
- Pēc 5.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 40 uz ØPPR32, caurulei T4 diametrs nemainās ØPPR32,caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR40 uz ØPPR32.
- Pēc 8.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 32 uz ØPPR 25, caurulei T4 diametrs nemainās ØPPR32, caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR32 uz ØPPR25.
- Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 4., 7.un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
- Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
- Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
- Stāvvadu St. Ū1/T3/T4/K1-1 ir paredzēts pirmā stāvvada dzīvokļa pievienojumam.

Pārbaudīja :

Reg. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28,
Jelgava, LV-3004, tel. 29472256

Pārbaudīja

J. Voicshovičs

Izstrādāja

I. Gromova

Objekts:

Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā atjaunošana
(602. sērija, 9.st., 1.sekc.)

Pasūtītājs:

AS „Olaines ūdens un siltums”
Reg. Nr. 50003182001
Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114

Adrese:

Zemgales iela 49, 602. sērija
Olaine, Olaines nov., LV-2114
Kadastra numurs: 80090010326

Stadija

Lapa

Datums

Rasējums:

8.-9. stāva plāns ar Ū1; T3; T4 un K1 tīkliem

Būvprojekts
(Apliec.karte)

ŪK-6

30.03.17.

Mērogs

1:100