


STACIJAS IELA 40, OLAINĒ
Pagrabstāva plāns ar Ū1; T3 un T4 tīkliem



Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdztīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai (gulvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
4. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
5. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katrā karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
7. Pēc 5.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 40 uz ØPPR32, caurulei T4 diametrs nemainās ØPPR32, caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR40 uz ØPPR32.
8. Pēc 8.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 32 uz ØPPR 25, caurulei T4 diametrs nemainās ØPPR32, caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR32 uz ØPPR25.
9. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 4., 7.un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
10. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
11. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
12. Stāvvadu St. Ū1/T3/T4/K1-1 ir paredzēts pirmā stāvvada dzīvokļa pievienojumam.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
	K1 Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
	K1-1 Sadzīves kanalizācijas stāvvads
	R Revīzija
	NT Noslēgtapa tīrīšanai
	T3 Karstā ūdens cauruļvads
	T4 Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
	U1 Aukstā ūdens cauruļvads
	St.T3-1 Karstā ūdens stāvvads
	St.T4-1 Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
	St.Ū1-1 Aukstā ūdensstāvvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
	Esošais aukstā ūdens mērītājs

Pārbaudīja:		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkārtotā atjaunošana (602. sērija, 9.st., 1.sekc.)		
Pasūtītāja: AS „Olaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114		Adrese: Stacijas iela 40, 602. sērija Olaine, Olaines nov., LV-2114 Kadastra numurs: 80095050330		
Pārbaudīja: J.Voicehovičs	Izstrādāja: I.Gromova	Rasēja: Pagrabstāva plāns ar Ū1; T3 un T4 tīkliem	Stādīja: UK-2	Lapa: 30.03.17.
			Mērogs: 1:100	