



STACIJAS IELA 40, OLAINĒ  
K1 aksonometriskā shēma

- Piezīmes:
1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
  2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
  3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
  4. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
  5. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
  6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
  7. Pēc 5.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 40 uz ØPPR32, caurulei T4 diametrs nemainās ØPPR32,caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR40 uz ØPPR32.
  8. Pēc 8.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 32 uz ØPPR 25, caurulei T4 diametrs nemainās ØPPR32, caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR32 uz ØPPR25.
  9. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 4., 7.un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
  10. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
  11. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
  12. Stāvvadu St. Ū1/T3/T4/K1-1 ir paredzēts pirmā stāvvada dzīvokļa pievienojumam.



|   |  |  |  |  |                               |      |           |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|------|-----------|
| Pārbaudīja :  |  |  | Objekts:   |  |                               |      |           |
| <br>„Jura Voicehoviča projekti”<br>būvniecība, SIA<br>Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28,<br>Jelgava, LV-3004, tel. 29472256 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā atjaunošana<br>(602. sērija, 9.st., 1.sekc.)         |  |                               |      |           |
|   |  |  | Pasūtītājs:  |  |                               |      |           |
|   |  |  | AS „Olaines ūdens un siltums”<br>Reģ. Nr. 50003182001<br>Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114       |  |                               |      |           |
| Pārbaudīja  |  |  | Adrese:  |  | Stadija                       | Lapa | Datums    |
| J.Voicehovičs   |  |  | Stacijas iela 40, 602. sērija<br>Olaine, Olaines nov., LV-2114<br>Kadastra numurs: 80095050330 |  | Būvprojekts<br>(Apliec.karte) | ŪK-9 | 30.03.17. |
| Izstrādāja  |  |  | Rasējums:  |  | Mērogs                        |      |           |
| I.Gromova   |  |  | K1 aksonometriskā shēma  |  | 1:50                          |      |           |
|   |  |  |  |  |                               |      |           |