


ATJAUNOJAMO SEGUMU SARAKSTS

Apzīmējums plānā, nosaukums	Laukums, m²	Seguma konstrukcija	Biezums, mm
1. Atjaunoti zālieni <div></div>	625	Zālāja sēkla 35 g/m2	200
		Augsne. Iesēt zālāju.	
		Atpakalātberta grunts	
2. Atjaunoti ietves asfaltbetona segumi <div></div>	71	Asfaltbetons smalkgraudains AC-8	60
		Akmens šķembu maisījums 0/40	200
		Drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn.	200
		Atpakalātberta grunts	
		Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma	
3. Atjaunot ēkas betona apmali <div></div>	5	smalkgraud. betons C16/20	100
		blīvētas šķembas (fr 0/45)	160
		drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn.	200
		blīvēta uzbērtā smilšaina grunts	
4. Atjaunot ielu betona apmales <div></div>	30 tek. m	betona apmales 100.30.15	
		betona C16/20 pamatne	

1-1


Asfaltbetons smalkgraudains AC-8	60 mm
Akmens šķembu maisījums 0/40	200 mm
Drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn.	200 mm
Atpakalātberta grunts	
Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma	
Smiltis pamatne. Pieblīvēt.	

Zālāja sēkla 35 g/m2	
Augsne. Iesēt zālāju.	200mm
Atpakalātberta grunts	



2-2

smalkgraud. betons C16/20	100
blīvētas šķembas (fr 0/45)	160
drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn.	200
blīvēta uzbērtā smilšaina grunts	



PIEZĪMES:

1. Atjaunotos segumus izbūvēt esošo segumu līmeņos, saglabājot esošās augstumu atzīmes. Esošā a/betona seguma malu nofrezēt tuvu vertikālai un gruntēt.
2. Atjaunojot esošos segumus inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
3. Būvējot inženierkomunikāciju trases gar esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.

APZĪMĒJUMI.

- PĀRBŪVĒJAMIE UN IZBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI
- PROJEKTA ROBEŽA
- DEMONTĒJAMIE SILTUMTĪKLI
- KABEĻU AIZSARDZĪBAS ZONA
- PĀRBŪVĒJAMIE UN IZBŪVĒJAMIE SILTUMTĪKLI PAGRABĀ
- KOKU AIZSARDZĪBA

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKĻU PĀRBŪVE					PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" GRUPA 004 GRUNTS 2107, 2121, 2108, 2110. GRUPA 001 GRUNTS 0316, 0324 GRUPA 002 GRUNTS 0604, 0647, 0653, 0625, 0606, 0648, 0633, 0628, 0629, 0661, 0632, 0631, 0639, 0626, 0627, 0635, 0636					SAT		
BPV,BPDV Izstrādāja	A.Karlevica		10.11.2017.	SILTUMTĪKĻI 3.KĀRTA	Stadija	Lapa	Mērogs
	M.Nagla		10.11.2017.		BP	49	1:500
				SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBU SHĒMA	SIA "Bek - Konsult"		