


AVĀRIJAS SIGNALIZĀCIJAS KĀRBA (TERMINĀLS) MONO CAURUĻU SISTĒMAI



PIEZĪMES:

1. DETALIZĒTĀ SHĒMĀ SIGNĀLVADU SISTĒMAS SAVIENOŠANAI DOTA VIENAI (TURPGAITAS) CAURULEI. ATPAKALGAITAS CAURULEI SIGNALIZĀCIJAS VADUS SAVIENOT ANALOGISKI.
2. TURPGAITAS UN ATPAKALGAITAS CAURULES KONTROLSHĒMAS IR ELEKTRISKI NEISAISTĪTAS.
3. ALVOTAM VADAM JĀBŪT CAURULVADA LABAJĀ PUSĒ, SKATOTIES SILTUMNEŠĒJA VIRZIENĀ.
4. KABELA BRŪNAIS VADS PIESLĒGTS VARA VADAM, ZILS VADS PIESLĒGTS ALVOTAJAM VARA VADAM, DZELTENGĀIS VADS (NULLES VADS) PIESLĒGTS PIE SKRŪVES, KAS PIEMETINĀTA PIE CAURULES

APZĪMĒJUMI:

- SILTUMTRASES ASS
- ALVOTAIS VARA VADS
- ATKALINĀTAIS VARA VADS
- NULLES VADS
- SAVIENOJUMA VADU CILPA
- SIGNĀLVADU SAVIENOJUMU KĀRBA

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKĻU PĀRBŪVE				PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀIS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"				SAT		
GRUPA 001 GRUNTS 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0345; GRUPA 002 GRUNTS 0502, 0506				Stadija	Lapa	Mērogs
SILTUMTĪKĻI 2. KĀRTA				BP	16	1:500
BPV, BPDV Izstrādāja	A.Karlevica M.Nagla	10.11.2017. 10.11.2017.		KONTROLSISTĒMAS PRINCIPĀLĀ SHĒMA 2		
				SIA "Bek - Konsult"		