


OLAINES NOVADA EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀŅĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	SASKAŅOTS	DATUMS	UZVārds	PIEZĪMES
A/S "SADALES TĪKLS"	EL. KABELI				
A/S "LATVIJAS GĀZE"	GĀZES VADS				
SIA "LATTELECOM"	SAKARU KABELI				
SIA "ELEKOMS"	ELEKTRO TĪKLI				
A/S"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"	ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA, SILTUMTĪKLI				



- PIEZĪMES**
- ŠĶĒRSOJUMA VIETĀS UN VIETĀS KUR PROJEKTĒJAMĀ SILTUMTRASE PIETUVOJAS SIA LATTELECOM ESOŠAJĀM KOMUNIKĀCIJĀM, TĀS ATRAKT UN PRECIZĒT PIESAISTES PĀRSTĀVU KLĀTBŪTNĒ. JA AUGSTUMA ATZĪMES DABĀ ATSKIRSIES NO PROJEKTĀ NORĀDĪTAJĀM ATZĪMĒM, SITUĀCIJAS RISINĀJUMS TĪKS PIENĒMTS KOPĀ AR PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJU VEICOT PROJEKTA IZMAINĀS.
 - NODROŠINĀT, PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS UN PĒC GRUNTS SLĀŅU IZBŪVES UN SABLĒTĒŠANAS, SIA LATTELECOM SAKARU KABELU KANALIZĀCIJAS KANĀLU CAUREJAMĪBAS PĀRBAUDI AIZSARDZĪBAS JOSLĀ UN ŠĶĒRSOJUMU VIETĀS AR SILTUMTRASI ATBILSTOŠI TĪKLA UZRAUDZĪBAS INSPEKTORA NORĀDĪJUMIEM.
 - JA SILTUMTĪKLU KRUSTOJUMU VIETĀS AR SIA LATTELECOM KABELU KANALIZĀCIJU SILTUMTĪKLU KANĀLU DEMONTĀŽJU NEVAR VEIKT NEAIZSKAROT KABELU KANALIZĀCIJU, DEMONTĒJAMO KANĀLA POSMU ATSTĀT UN NEDEMONTĒT 1,0M GARUMĀ UZ KATRU PUSI NO SAKARU KABELU KANALIZĀCIJAS ŠĶĒRSOJUMA VIETĀS.

- NORĀDĪJUMI.**
- PROJEKTĒTIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI IZVIETOTI ESOŠO KANĀLU VIETĀS, KANĀLUS UN CAURULES DEMONTĒJOT UN PA JAUNĀM VIETĀM.
 - SILTUMTĪKLU PIEVĒIENOJUMA VIETĀS UN CAURULVADU ATZĪMES PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
 - SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA NOTIEK 1997.GADA 25.FEBRUĀRĀ PIENĒMTĀ AIZSARGJOSLU LIKUMA PAREDZĒTAJĀ KĀRTĪBĀ. AIZSARGJOSLĀM GAR SILTUMTĪKLIEM IR ŠĀDS MINIMĀLAIS PLATUMS:
GAR BEZKANĀLA SILTUMTĪKLIEM ZEMĒ - ZEMES GABĀLS, KURU AIZŅĒM SILTUMVADI, IEKĀRTAS UN BŪVES, KĀ ĀRĪ ZEMES GABĀLS UN GAIŠA TELPA, KO NOROBEŽO NOSACĪTAS VERTIKĀLAS VIRSMAS 2 METRU ATTĀLUMĀ KATRĀ PUSĒ NO CAURULVADU APVALKA, KANĀLA VAI CITAS BŪVES ĀRMĀLAS. SKATĪT PANTUS 12., 17., 35. UN 46.
 - NĒMOT VĒRĀ, KA DAŽĀDU RAŽOTĀJU SILTUMTĪKLU IEKĀRTU TEHNISKIE PARAMETRI UN GABARĪTI VAR ATŠĶIRTIES, PROJEKTĀ UZRĀDĪTIE IZMĒRI VAR ATŠĶIRTIES 1.0 m ROBEŽĀS. SILTUMTĪKLU PĀRBŪVES LAIKĀ NETIKS SKARTAS CITU KOMUNIKĀCIJU AIZSARGJOSLAS ĀRPUS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMĀ PIELAUJAMAJAM UN TĪKS IEVĒROTI VERTIKĀLIE UN HORIZONTĀLIE ATTĀLUMI ATBILSTOŠI MK 30.09.2014. NOTEIKUMIEM Nr. 574.
 - PIRMS RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT KOKU STUMBRU AIZSARDZĪBU AR DĒLU AIZSARGJOSTU (H=2,5 M). KOKU TVUVMĀ RAKŠANAS DARBUS VEIKT AR ROKĀM BEZ MEHĀNISMU PIELIETOŠANAS.
 - CEĻA ZĪMES VIRS SILTUMTRASES BŪVNIECĪBAS VIETAS DEMONTĒT UN PĒC BŪVNIECĪBAS PABEIGŠANAS UZSTĀDĪT ESOŠĀ VIETĀ.

APZĪMĒJUMI.

- PĀRBŪVĒJAMIE UN IZBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI
- PROJEKTA ROBEŽA
- DEMONTĒJAMIE SILTUMTĪKLI
- KABELU AIZSARDZĪBAS ZONA
- KOKU AIZSARDZĪBA

PIRMS TRANŠEJAS AIZBĒRŠANAS POSMAM L7 - L8 OBLIGĀTI VEIKT TERMISKO SPRIEĢOŠANU AR SILTUMNEŠĒJA TEMPERĀTŪRU 60 °C.

BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJA - 1715 m3

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE					PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"					SAT		
GRUPA 001 GRUNTS 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0345; GRUPA 002 GRUNTS 0502, 0506							
SILTUMTĪKLI 2. KĀRTA					Stadija	Lapa	Mērogs
BPV, BPDV	A.Karlevica	10.11.2017.			BP	3	1:500
Izstrādāja	M.Naglia	10.11.2017.					
BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS 2					SIA "Bek - Konsult"		