



ATJAUNOJAMO SEGUMU SARAKSTS

Apzīmējums plānā, nosaukums	Laukums, m²	Seguma konstrukcija	Biezums, mm
1. Atjaunoti zāieni	2805	Zālija sēkla 35 g/m² Augšne. Iesēt zāliju. Atpakalābēta grunts	200
2. Braucamās daļas a/betona segumi	661	Asfaltbetona maisījuma virsējā kārtā. AC-11 SURF AADT j.p. <500 Asfaltbetona maisījuma pamatā kārtā. ACp-16 BASE AADT j.p. <100 Akmeņu šķembu maisījums 0/45 Salizturīga, drenējoša smiltaina grunts kf>1m/dnn Atpakalābēta grunts Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma Smiltis pamatne. Pieblīvēta.	40 60 250 300
3. Atjaunoti grants segumi	107	Grants/šķembu maisījums 0/32 Smiltis pamatne - blīvēta	200 300
4. Atjaunoti betona bruģa segumi ietvēm	430	Esošais betona bruģis Nogulumiežu izsūsi-smiltis maisījums 0/11 attiecība 1:1 Nogulumiežu nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 Salizturīgs smiltis-grants maisījuma slānis (kf>1m/dienn) Sablīvēta atpakalābēta smiltaina grunts	80 30 150 600
5. Atjaunoti ietves asfaltbetona segumi	684	Asfaltbetons smalkgraudains AC-8 Akmeņu šķembu maisījums 0/40 Drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn. Atpakalābēta grunts Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma Smiltis pamatne. Pieblīvēta.	60 200 200
6. Atjaunoti ēkas betona apmales	43	smalkgraud. betons C16/20 blīvētās šķembas (r 0/45) drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn. blīvēta uzbērtā smiltaina grunts	100 160 200
7. Atjaunoti ielu betona apmales	391 tek. m	betona apmales 100.30.15 betona C16/20 pamatne	
8. Atjaunoti ietvju betona apmales	129 tek. m	betona apmales 100.20.8 betona C16/20 pamatne	



APZĪMĒJUMI.

- PĀRBŪVĒJAMIE UN IZBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKĻI
- PROJEKTA ROBEŽA
- DEMONTĒJAMIE SILTUMTĪKĻI
- KABEĻU AIZSARDZĪBAS ZONA
- JAUNBŪVĒJAMĀS ŪDENSVAIDS
- JAUNBŪVĒJAMĀ KANALIZĀCIJA
- JAUNBŪVĒJAMĀS APGAISMES KABEĻIS
- PĀRBŪVĒJAMIE SILTUMTĪKĻI PAGRABĀ
- KOKU AIZSARDZĪBA
- NOCERTAMIE KOKI

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKĻU PĀRBŪVE				PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"				SAT		
GRUPA 001 GRUNTS 0008, 0210, 0215, 0230, 0361, 0364; GRUPA 501, GRUNTS 0201, 0216, 0217, 0219, 0220, 0221						
BPV,BPDV Izstrādāja	A.Karlevica	10.11.2017.	SILTUMTĪKĻI 1. KĀRTA	Stādja	Lapa	Mērogs
	M.Nagla	10.11.2017.		BP	30	1:500
SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBU SHĒMA				SIA "Bek - Konsult"		

PIEZĪMES:

- Atjaunotie segumi izbūvēti esošo segumu līmeņos, saglabājot esošās augstumu atzīmes. Esošā a/betona seguma malu nofiksēt tuvu vertikāli un grūti.
- Atjaunotie esošos segumus inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
- Būvdarbi inženierkomunikāciju tīkss par esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.