

**"A"**

Diagram illustrating the layout of a road intersection with a roundabout, showing various traffic signs and road markings.

**Signs and Markings:**


- Sign 118:** Roundabout ahead (blue triangle with white border and a black dot in the center).
- Sign 109:** Roundabout with priority (blue triangle with white border and a black dot in the center).
- Sign 209:** Roundabout with priority (blue square with white border and a black dot in the center).
- Sign 208:** Roundabout with priority (red circle with white border and a black dot in the center).
- Sign 108:** Roundabout with priority (blue triangle with white border and a black dot in the center).
- Sign 118:** Roundabout ahead (blue triangle with white border and a black dot in the center).

**Dimensions and Distances:**

- Distance from the center of the roundabout to the first sign: 50.0-60.0.
- Distance from the center of the roundabout to the second sign: 10.0.
- Distance from the center of the roundabout to the third sign: 50.0-60.0.
- Distance from the center of the roundabout to the fourth sign: 10.0.
- Distance from the center of the roundabout to the fifth sign: 50.0-60.0.
- Distance from the center of the roundabout to the sixth sign: 10.0.
- Distance from the center of the roundabout to the seventh sign: 50.0-60.0.
- Distance from the center of the roundabout to the eighth sign: 10.0.
- Distance from the center of the roundabout to the ninth sign: 50.0-60.0.
- Distance from the center of the roundabout to the tenth sign: 10.0.

**Notes:**


- BARJERA VAI VIENPUSĪGIE VADSTĀTŅI MAX 2.0M ATTĀLUMĀ CITS NO CITA, SLĪPUMĀ 1:3 PRET BRAUKTUVES MALU, VISMĀZ 3 VIENPUSĪGAS SIGNĀLUGUNIS.
- NEPĀRTRAKTA DZELTĒNA PAGĀIDU LĪNIJA.
- DIVPUSĪGIE VADSTĀTŅI MAX 10M ATTĀLUMĀ CITS NO CITA, IETEICAMA DIVPUSĪGA SIGNĀLUGUNIS UZ KATRA OTRĀ VADSTĀTŅI.
- BŪVDARBU TERITORIJĀ NOROBEŽOTA, IZMANTOJOT MOBILO ŽOGU.
- BARJERA VAI VIENPUSĪGIE VADSTĀTŅI MAX 2.0M ATTĀLUMĀ CITS NO CITA, SLĪPUMĀ 1:3 PRET BRAUKTUVES MALU, VISMĀZ 3 VIENPUSĪGAS SIGNĀLUGUNIS.



**Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums**

Šā būvprojekta "DOP" daļas risinājumi atbilst Latvijas  
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai  
pašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs	Aija Karlevica, certif.Nr.3-00627 <small>(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)</small>
24.11.2017. <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <small>(datums)</small>	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <small>(paraksts)</small>



1. Satikmes organizācijas shēma nodrošina, pamatojoties uz SIA "BĒK-KONSULTS" izstrādāto salīdzinātību pārbaudes projektu (lapa SAT-2, SAT-3).
2. Būvdarbu plānumā braucamās daļas zonā, aprēķināts ir sienu nostiprināšanu ar inventāru varojam
3. Cēļa ziņas uzstādāt atbilstoši LV5-77.1, 7.2.3.
4. Darba vietu apkarošana izpildāma atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 (02.10.2001.).
5. Segu konstruktūru skatīt lapās SAT-17, SAT-18.
6. Izmantojot segumus izbūvēt esošu segumu līmeņos, saglabājot esošās augstuma atzīmes. Apmatojotjam brūga segumam saglabāt esošo rakstu.
7. Apmatojot esošus segumus, inženierkomunikāciju augu vākus izbūvēt apmatojumu līmenī.
8. Būvdarbi inženierkomunikāciju trasēs gar esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.
9. Apmatojot segumus, nodrošināt nesošās konstrukcijas nestspēju:
  - brauktuvi šķērsu virsānā  $\geq 130 \text{ MPa}$
  - ietvju šķērsu virsānā  $\geq 180 \text{ MPa}$
  - zāliju pamatne zem mēlzenāms  $\geq 45 \text{ MPa}$
10. Būvdarbu laikā nodrošināt optienu transporta brīvību pa visu virsmu.

PĀRBUVEJAMIE  
BEZKANĀLA  
SILTUMTIKLI

DEMONTĒJAMĀ  
SILTUMTRASE

BŪVDARBU TERITORIJĀ NOROBEŽOTĀ,  
IZMANTOJOT MOBILU ŽOGU

BŪVTĀFELE

201 ESOŠAS CEĻA ZĪMES

UZSTĀDĀMĀS CEĻA ZĪMES

OLAINES CENTRALIZĒTAS SULTMAPGĀDES SULTMŦKLU PĀRĀVŦVE				PASŦT.Nr.21/2017			
PASŦTĪTĀJS: AS"OLAINES ŦDENS UN SULTMS"				DOP			
BPV	A.Karļevica	24.11.2017.	SULTMŦKLI 2. KĀRTA	Stadija	Lapa	Mērogs	
BPDV	A.Karļevica	24.11.2017.		BP	2	1:500	
Izstrādāja	V.Karļevics	24.11.2017.					
				DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNS 2			
				SIA "Bek - Konsult"			

DOP-1 UN DOP-2 SAVIENOJUMA LĪNĪJA