


"A"



NORĀDĪJUMI

- Saistīto organizāciju shēma sastādīta, pamatojoties uz SIA "BEK-KONSULT" izstrādāto siltumtīklu pārbūves projektu (lapa SAT-2, SAT-3).
- Būvgrāvju platums braucamās daļas zonā, aprēķināts tā sienu nostiprināšanu ar inventāra vairogiem.
- Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS-77-1; 2.3.
- Darba vietu aprikošana izpildāma atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 (02.10.2001.).
- Sēgu konstrukciju skatīt lapās SAT-17, SAT-18.
- Atjaunotos segumus izbūvēt esošo segumu līmeņos, saglabājot esošās augstuma atzīmes. Atjaunotajam bruģa segumam saglabāt esošo rakstu.
- Atjaunojot esošos segumus, inženierkomunikāciju aku vakus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
- Būvējot inženierkomunikāciju trases gar esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.
- Atjaunojot segumus, nodrošināt nesošās konstrukcijas nestspēju:
  - brauktuves šķembu virskārta  $\geq 130$  MPa
  - ietīvu šķembu virskārta  $\geq 80$  MPa
  - zāliju pamatine zem mehāniskās  $\geq 45$  MPa
- Būvdarbu laikā nodrošināt operatīvā transporta brīvu piekļu visām ēkām un būvēm.

APZĪMĒJUMI.

- PĀRBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI
- DEMONTĒJAMĀ SILTUMTRASE
- BŪVDARBU TERITORIJĀ NOROBEŽOTA, IZMANTOJOT MOBILO ŽOGU
- BŪVĀTĒFE
- 201 ESOŠĀS CEĻA ZĪMES
- 118 UZSTĀDĀMĀS CEĻA ZĪMES

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Aija Karlevica, certifikāta Nr. 3-00627  
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

24.11.2017.  
(datums)

(paraksts)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta "DOP" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Aija Karlevica, certifikāta Nr. 3-00627  
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

24.11.2017.  
(datums)

(paraksts)

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGADES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE  
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

SILTUMTĪKLI 2. KĀRTA  
DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNS 1

PASŪT.Nr.21/2017

DOP

Stadija Lapa Mērogs

BP 1 1:500

SIA "Bek - Konsult"