







ATJAUNOJAMO SEGUMU SARAKSTS

Apzīmējums plānā, nosaukums	Laukums, m ²	Seguma konstrukcija	Biezums, mm
1. Atjaunoji zālieni 	2734	Zāliņa sēkļa 35 g/m ² Augšne. Iesēt zāliāju. Atpakalatbērtā grunts	200
2. Braucamās daļas a/betona segumi 	145	Asfaltbetona maisījuma virsējā kārtā. AC-11 SURF AADT Asfaltbetona maisījuma pamatā kārtā. AC-16 BASE AADT Akmens šķembu maisījums 0/45 Salciturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn Atpakalatbērtā grunts Ruprgraudu smiltis bez mālu un akmeņu piejaukuma Smiltis pamatne. Pieblīvēt.	40 60 250 300
3. Atjaunoti betona bruģa segumi ietevēm 	316	Esošais betona bruģis Nogulumiežu izsiju-smiltis maisījums 0/11 attiecība 1:1 Nogulumiežu nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 Salizturīgs smiltis-grants maisījuma slānis (k21m/dienn) Sabīvētā alpakal atbērtā smilšaina grunts	80 30 150 600
4. Atjaunoti ietves asfaltbetona segumi 	223	Asfaltbetons smalkgraudains AC-8 Akmens šķembu maisījums 0/40 Drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn. Atpakalatbērtā grunts Ruprgraudu smiltis bez mālu un akmeņu piejaukuma Smiltis pamatne. Pieblīvēt.	60 200 200
5. Atjaunoti ielu betona apmales	153 tek. m	betona apmales 100.30.15 betona C16/20 pamatne	
6. Atjaunoti ietvju betona apmales	134 tek. m	betona apmales 100.20.8 betona C16/20 pamatne	



Esošais betona bruģis	80
Nogulumiežu izsiju-smilts maisījums 0/11 attiecība 1:1	30
Nogulumiežu nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45	150
Salizturīgs smilts-grants maisījuma slānis ($k_f \geq 1\text{m/dienn}$)	600



PIEZĪMES:

1. Atjaunotos segumus izbūvēt esošo segumu līmeņos, saglabājot esošās augstumu atzīmes. Esošā a/betona seguma malu nofrezēt tuvu vertikālai un gruntēt.
2. Atjaunojot esošos segumus inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
3. Būvējot inženierkomunikāciju trases gar esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.

OLAINES CENTRALIZĒTAS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE				PASŪT.Nr.21/2017	
PASŪTĀTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"				SAT	
GRUNTA 001 GRUNTS 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0345; GRUNTA 002 GRUNTS 0502, 0506					
SILTUMTĪKLI 2. KĀRTA				Stadija	Mērogs
				BP	Lapa 1:500
BPV, BPDV	A.Karlevica	10.11.2017	SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBU SHĒMA 2	SIA "Bek - Konsult"	
Izstrādāja	M.Nagla	10.11.2017			