

















Pagraba stāva plāns ar ŪK tīkliem.





PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
 K1	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
 K1-1	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
 R	Revīzija
 NT	Noslēgtapa tīrīšanai
 T3	Karstā ūdens cauruļvads
 T4	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
 U1	Aukstā ūdens cauruļvads
	Esošais aukstā ūdens cauruļvads
 St.T3-1	Karstā ūdens stāvvads
 St.T4-1	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
 St.Ū1-1	Aukstā ūdensvada stāvvads
  	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts

PIEZĪMES:

1. Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2. Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī. Caurulvadu diametrus skatīt lapā ŪK-5.
4. Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
6. Kanalizācijas caurulvadu izbūves vietas pagrabā precizēt būvniecības laikā.
7. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos caurulvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo caurulvadus vietās.
8. Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 25x4,2mm.
9. Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vannas istabā - Ø110mm, virtuvē - Ø50mm.
10. Ūdensvada caurulvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Atzaru no maģistrālo caurulvadu izbūves principiālā shēma



<div>Pārbaudīja :</div> <div><div>J. Vītolovs & Partners birojs, SIA</div></div> <div>Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256</div>		<div>Objekts:</div> <div>Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršota atjaunošana (103. sēnīša, 5.st.)</div> <div>Pasūtītājs:</div> <div>AS „Olaives ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kdpras ielā 27, Olaive, LV-2114</div>				
<div>Pārbaudīja</div> <div>J. Vītolovs</div>	<div>Izstrādāja</div> <div>I. Gromova</div>	<div>Adrese:</div> <div>Parka iela 16, 103. sēnīša Olaive, Olaives nov., LV-2114 Kadastra numurs: 80095050338</div>	<div>Stadija</div> <div>Būvprojekts (Apmē. kartē)</div>	<div>Lapa</div>	<div>Datums</div> <div>____. _____. 17.</div>	
		<div>Rasējums:</div> <div>Pagarba stāva plāns ar ūK tīkliem</div>	<div>Mērogs</div> <div>1:100</div>			