




Ū1, T3, T4, K1 shēmas.



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
	K1 Sadržīves kanalizācijas cauruļvads
R	Revīzija
NT	Noslēgta tīrīšanai
	T3 Karstā ūdens cauruļvads
	T4 Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
	U1 Aukstā ūdens cauruļvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
	Ugunsdrošības manžete
	Dvieļu žvētājs

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu izbūves principiālā shēma



PIEZĪMES:

- Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šaftās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
- Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunszaīsdzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
- Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī. Cauruļvadu diametrus skatīt lapā ŪK-5.
- Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
- Kanalizācijas cauruļvadu izbūves vietas pagrabā precizēt būvniecības laikā.
- Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo cauruļvadu vietās.
- Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 25x4,2mm.
- Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vannas istabā - Ø110mm, virtuvē - Ø50mm.
- Ūdensvada cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Pārbaudīja :  „J. Voicikovs un J. Gromova” Izstrādāja : I. Gromova		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas vienārtībai atjaunošana (103. sērija, 5.st.)	
Pasūtītājs: AS „Olaives ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114		Adrese: Parka ielā 16, 103. sērija Olaine, Olaines nov., LV-2114 Kadastra numurs: 80095050338	
Rasējums:		Stadija Lapa Datums	
Ū1, T3, T4, K1 guļvadu shēmas		Būvprojekts (Apliec. karte) Mērogs 1:100	